

PRZEDMIAR ROBÓT 051-00-000

Nazwa robót: BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ NA TERENIE ZESPOŁU
PAŁACOWO-PARKOWEGO W WIJEWIE
Nazwa obiektu: SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA NA TERENIE ZESPOŁU
PAŁACOWO-PARKOWEGO W WIJEWIE
Rodzaj robót: ROBOTY MONTAŻOWE URZĄDZEŃ SIŁOWNI
ZEWNĘTRZNEJ
Lokalizacja: 64-150 WIJEWO, UL. PARKOWA 1
Zamawiający: GMINNY OŚRODEK KULTURY W WIJEWIE
64-150 WIJEWO, UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 19


PRZEDMIAR 051-00-000

Strona 1

SYKAL-002764

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	Roboty przygotowawcze				
1	10	KNR 201-01-25-01-00	Ręczne usunięcie humusu bez darni grub do 15 cm z przerzutem	m ²	6,163
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Ręczne usunięcie humusu na odkład	0,66*0,66*5		2,178
	2		0,55*0,55*4		1,210
	3		2,40*0,50		1,200
	4		0,50*1,80*1,55		1,395
	5	Tablica	0,30*0,30*2		0,180
1	20	KNR 201-01-22-01-00	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym	m ³	4,684
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Pomiary przy wykopach fund.	0,66*0,66*0,85*5		1,851
	2		0,55*0,55*0,85*4		1,029
	3		2,40*0,50*0,65*1		0,780
	4		0,5*1,80*1,55*0,65*1		0,907
	5		0,30*0,30*0,65*2		0,117
2	Roboty ziemne				
2	10	KNR 201-03-07-02-00	Roboty ziemne ręczne z wywozem gruntu taczkami na odl do 10 m w gruncie kat 3	m ³	3,759
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Wykopy pod stopy fundamentowe	0,66*0,66*0,70*5		1,525
	2		0,55*0,55*0,70*4		0,847
	3		2,40*0,50*0,50*1		0,600
	4		0,5*1,80*1,55*0,50*1		0,698
	5		0,30*0,30*0,50*2		0,090
2	20	KNR 202-11-01-07-02	Podkład na gruncie z piasku	m ³	0,308
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Podkład na dnie wykopu z piasku	0,66*0,66*0,05*5		0,109
	2		0,55*0,55*0,05*4		0,061
	3		2,40*0,50*0,05*1		0,060
	4		0,5*1,80*1,55*0,05*1		0,070
	5		0,30*0,30*0,05*2		0,009
3	Roboty fundamentowe				
3	10	KNR 202-02-03-01-03	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5 m ³ z betonu B-20	m ³	4,375
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Stopy fundamentowe w gruncie			
	2	Ślizgi dwa stanowiska	0,66*0,66*0,80		0,348
	3	Trenażer nóg - wyciskanie dwa stanowiska	0,66*0,66*0,80		0,348
	4	Ławka dwa stanowiska	0,66*0,66*0,80		0,348
	5	Krzesełka do ściągania dwa stanowiska	0,66*0,66*0,80		0,348

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
	6	Krzeselka do wyciskania dwa stanowiska	0,66*0,66*0,80		0,348
	7	Wioślarz dwa stanowiska	0,55*0,55*0,80*2		0,484
	8	Orbitrek jedno stanowisko	0,55*0,55*0,80		0,242
	9	Rowerek jedno stanowisko	0,55*0,55*0,80		0,242
	10	Trenażer nóg - nożyce dwa stanowiska	2,40*0,50*0,60		0,720
	11	Twister trzy stanowiska	0,5*1,80*1,55*0,60		0,837
	12	Tablica informacyjna	0,30*0,30*0,60*2		0,108
3	20	KNR 202-02-82-04-00	Gniazda do śrub kotwiących - o głębokości do 0,5 m / ANALOGIA montaż kotw do urządzeń	szt	16,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Montaż kotw do urządzeń			
	2	Pojedyncze 7	7*1		7,000
	3	Podwójne 1	2*1		2,000
	4	Potrójne 1	3*1		3,000
	5	Poczwórne 1	4*1		4,000
3	30	KNR 202-06-02-09-00	Izolacja pozioma na zimno 1-sza warstwa z roztworu asfaltowego	m ²	6,163
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Izolacja pozioma stopy betonowej	0,66*0,66*5		2,178
	2		0,55*0,55*4		1,210
	3		2,40*0,50*1		1,200
	4		0,5*1,80*1,55*1		1,395
	5		0,30*0,30*2		0,180
3	40	KNR 202-06-02-10-00	Izolacja pozioma na zimno dalsza warstwa z roztworu asfaltowego	m ²	6,163
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Druka warstwa izolacji			
	2	Obmiar poz. 30	6,163		6,163
4	Roboty montażowe - montaż urządzeń siłowni				
4	10	000-00-00-00-00	Montaż ślizgu dwustanowiskowego	szt	1,000
4	20	000-00-00-00-00	Montaż trenażera nóg - wyciskanie / dwustanowiskowego	szt	1,000
4	30	000-00-00-00-00	Montaż ławki dwustanowiskowej	szt	1,000
4	40	000-00-00-00-00	Montaż krzeselka do ściągania / dwustanowiskowego	szt	1,000
4	50	000-00-00-00-00	Montaż krzeselka do wyciskania / dwustanowiskowego	szt	1,000
4	60	000-00-00-00-00	Montaż wioślarza dwustanowiskowego	szt	1,000
4	70	000-00-00-00-00	Montaż rowerka jedno stanowiskowego	szt	1,000
4	80	000-00-00-00-00	Montaż orbitreka jedno stanowiskowego	szt	1,000
4	90	000-00-00-00-00	Montaż trenażera nóg - nożyce / dwustanowiskowego	szt	1,000
4	100	000-00-00-00-00	Montaż twistera trzystanowiskowego	szt	1,000
5	Roboty towarzyszące, porządkowe				
5	10	KNR 201-05-05-01-00	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kat 1-3	m ²	4,683
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Rozplanowanie gruntu z wykopów i humusu			
	2	Obmiar grupa 1 poz. 10	6,163*0,15		0,924
	3	Obmiar grupa 2 poz. 10	3,759		3,759
5	20	KNR 231-07-02-01-00	Słupki do znaku drogowego z rur stalowych ø 50	szt	2,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Montaż słupków do tablicy informacyjnej	2		2,000
5	30	KNR 231-07-03-05-00	Przymocowanie drogowaskazu o powierzchni ponad 0,3 m ² / ANALOGIA - przymocowanie tablicy informacyjnej	szt	1,000
5	40	000-00-00-00-00	Drobne zasiewy trawy w miejscach zniszczonych przy robotach	kmpl	1,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Drobne zasiewy trawy w miejscach zniszczonych w trakcie robót	1		1,000


inż. bud. DARIUSZ NOWAK
 upr. bud. nr 41/03/ZG
 uprawnienia do kierowania robotami